

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 5-08 0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat. IV 370	m m	370,000	
				RAZEM	370,000
2	KNR-W 2-01 0408-06	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna 1-2.5 m - kat. gruntu IV - głębokość 1.0 m/ pozycja z uwagi na zagruzowanie 7,3	m ³ m ³	7,300	
				RAZEM	7,300
3	KNR-W 2-01 0701-1503	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 1.2 w gruncie kat. IV/sąsiedztwo złączy kablowych sztx2 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR-W 2-01 0408-06	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna 1-2.5 m - kat. gruntu IV - głębokość 1.0 m/ pozycja związana z pracą "kreta" 6,4	m ³ m ³	6,400	
				RAZEM	6,400
5	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2/wykopy przy złączach kablowych, przepustach, miejscach zagruzowanych 46	m m	46,000	
				RAZEM	46,000
6	E-0510 3800-01	Przepust jednootworowy o dł. do 10 m wykonany rurą stalową o śr. 100 mm przy użyciu wiertnicy ręcznej w gruncie kat. III/przepust pod podjazdem do zsyków sztx2 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR-W 5-08 0107-03	Rury winidurkowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR-W 5-08 0607-13	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2 60	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
9	KNR 4-06 0216-01	Spawanie łukowe doczołowe ceowników o wysokości do 50 mm w pozycji przymusowej 40	spoin. spoin.	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNR-W 4-03 0403-06	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 95x115 mm dla przewodów kabelkowych o przekroju do 16 mm2 (4 odgałęzienia) 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR-W 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 13-21 0401-01	Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich 26	szt. szt.	26,000	
				RAZEM	26,000