
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont i naprawa dachów na budynkach Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 31, ul. Stasieckiego 54, ul. Malczewskiego 29
INWESTOR : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. Malczewskiego 29
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Gołębiowski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i naprawa dachów na budynkach Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu					
1		Naprawa dachu Budynek WEiF/WPiA			
1 d.1	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 15.50	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
2 d.1	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 15.50	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
3 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 12.50+12.50+15.50	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
4 d.1	NNRNKB 202 0522-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 12.50+12.50+15.50	m ² m ²	 40.500	
				RAZEM	40.500
5 d.1	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną grubości 5,2 (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 15.50*12.50	m ² m ²	 193.750	
				RAZEM	193.750
6 d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (30*2+0.7*2+1.6*2+0.7*2+1.00*4)*0.50	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
7 d.1	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 4*(0.5*0.5)	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR 0-29 0635-01 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręczne 15.50*10.00+3.5*4.00	m ² m ²	 169.000	
				RAZEM	169.000
9 d.1	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu z zakitowaniem uszkodzeń 15.50*10+3.5*4.00	m ² m ²	 169.000	
				RAZEM	169.000
2		Budynek Dydaktyczno-Warsztatowy Stasieckiego			
10 d.2	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 12.50*3	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
11 d.2	KNNR 2 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 12.50*3*0.50	m ² m ²	 18.750	
				RAZEM	18.750
12 d.2	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 16.00+13.00+6.50+6.50	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
13 d.2	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 16.00+13.00+6.5+6.5	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
14 d.2	KNR 0-29 0635-01 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręczne 16.00*13.5+13.00*13.50	m ² m ²	 391.500	
				RAZEM	391.500
15 d.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro (likwidacja zastoin) 5.00*2.50	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
16 d.2	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 16.00*13.5+13.00*13.50	m ² m ²	 391.500	
				RAZEM	391.500
17 d.2	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych (1.400*4)*6+(1.6*2+0.6*2)+(1.2*2+0.6*2)*0.60+0.60*0.60	m ² m ²	 40.520	
				RAZEM	40.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 28.50*0.8	m ² m ²	 22.800	
				RAZEM	22.800
19	KNR 2-02 d.2 0506-03 analogia	Krawędzie obróbek kominów i świetlików z blachy ocynkowanej (16.00+13.00+(1.60*2)+(1.20*2)+(6*1.40*4)+(0.60*4))*0.15	m ² m ²	 10.590	
				RAZEM	10.590
20	KNR 13-23 d.2 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich (16.00+13.00+(1.60*2)+(1.20*2)+(6*1.40*4)+(0.60*4))*0.15	m ² m ²	 10.590	
				RAZEM	10.590
3		Stacja transformatorowa Stasieckiego 54			
21	KNNR 3 d.3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 7.70*7.00	m ² m ²	 53.900	
				RAZEM	53.900
22	KNR 4-01 d.3 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 7.70*2	m m	 15.400	
				RAZEM	15.400
23	KNR K-05 d.3 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm 3.00*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR K-05 d.3 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 d.3 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (7.70*2+7.00*2)*0.15	m ² m ²	 4.410	
				RAZEM	4.410
4		Stacja transformatorowa Malczewskiego 29			
26	KNNR 3 d.4 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 5.90*5.50	m ² m ²	 32.450	
				RAZEM	32.450
27	KNR 4-01 d.4 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 5.50*2	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
28	KNR K-05 d.4 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm 3.00*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR K-05 d.4 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 4-01 d.4 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (5.50*2+5.90*2)*0.15	m ² m ²	 3.420	
				RAZEM	3.420